

Schalplan

Grundriss Decke über 5.OG


M 1:50

Dieser Plan gilt nur unter Beachtung aller nachstehenden Ausführungshinweise und in Verbindung mit den entsprechenden Plänen der Architekten und Haustechniker:

- Maße sind am Bau zu überprüfen! Bei Unstimmigkeiten sind Bauleitung und Architekt sofort zu informieren.
- Alle sichtbaren Betonflächen sind nach Leistungsverzeichnis und Architektenplan einzuschalen und herzustellen.
- Arbeitsfugen, Fugenbleche und Fugenbänder in WU-Bauteilen ist von ausst. Firma festzulegen.
- Ankerschienen, Einbauteile und Einbaudetails für Leerrohre, Blitzableiter sh. jeweilige Ausführungs- bzw. Montagepläne der ausführenden Firmen.
- Alle Einbauteile und Durchbrüche im Aufzugschacht nach Angabe des Aufzugsplaners bzw. Herstellers.
- Lage des nichttragenden Mauerwerks nach Architektzeichnung.
- Wanddurchbrüche in den nichttragenden Mauerwerkswänden sind nicht dargestellt.
- Angaben zu Oberflächenqualität und Kantenbrüchen der Betonelemente sind den Architektenplänen zu entnehmen.
- Bewehrung der Fundamente/Bodenplatte nur auf plan abgezogener Sauberkeitsschicht h=25cm Magerbeton verlegen!
- Nichttragende Mauerwerkswände dürfen die zulässige Rohdichte gemäß statischem Nachweis nicht überschreiten.


GRUNDRISS Typ 1

M 1:50





GRUNDRISS Typ 2

M 1:50



Schnitt 1-1

M 1:50



WAT : Unterstützung bis wandartiger Träger und Decke oberhalb ausgehärtet (>28d)

Legende:

	WS b/h	Wandstütze	WAT	= Wandartiger Träger
	WD b/h	Wanddurchbruch	NTMW	= Nichttragendes Mauerwerk
	DD lb/	Deckendurchbruch	UZ, ÜZ	= Unter- bzw. Überzug
	DD lb/	Deckenschnitt an OK	FT	= Stahlbetonfensterteil
			WU	= Wasserundurchlässiger Beton
			OKRD	= OK Rohdecke
			UKRD	= UK Rohdecke
			DD	= Deckendurchbruch
			WD	= Wanddurchbruch
			DS	= Deckenschnitt bzw. Aussparung
			WS	= Wandstütze bzw. Aussparung
			BRH	= Brüstungshöhe ab OKRD
			DF	= Degrünte
			VK	= Vordrante


BETONGÜTE DER BAUTEILE

BAUTEIL	Umgebung	Expositionsklasse/ Betondeckung	Feuchtigkeits- klasse	Größtkorn	Betonfestig- keitsklasse	GÜTEKLASSE DER BAUSTOFFE
Dachdecke	Außen	XC3	d= 35 mm	WO	32 mm	C35/45
Geschossdecken ü. 1.UG-4.OG	Innen	XC1	d= 25 mm	WO	32 mm	C35/45
Geschossdecken ü. 1.UG-4.OG	Außen	XC1	d= 25 mm	WO	32 mm	C35/45
Treppenläufe und Podest	Außen	XC3	d= 35 mm	WO	32 mm	C30/37
Außenwände 1.UG	Außen	XC3	d= 35 mm	WO	32 mm	C30/37
Außenwände 2.UG	Außen	XC3	d= 35 mm	WO	32 mm	C30/37
Innenwände	Innen	XC1	d= 25 mm	WO	32 mm	C30/37
Stützen	Innen	XC1	d= 25 mm	WO	32 mm	C35/45
Bodenplatte	Oben	XC3	d= 35 mm	WO	32 mm	C30/37

I	B	Knick RD	MP	16.10.2019.
H	B	Knick RD, Attika, WD 18/21	MP	07.10.2019.
G	B	Brüstungshöhe (Terrasse OG5)	MP	19.09.2019.
F	B	DD 1.50/1.00, WD 18/21	MP	09.09.2019.
E	B	Attika, Detail SMS	MP	26.08.2019.
D	B	Änderungen siehe Wolken	MP	08.06.2019.
C	B	Freigabe Architect, Änderungen siehe Wolken (DD, Knick RD)	MP	22.03.2019.
B	P	Änderungen siehe Wolken	MP	11.12.2018.
A	P	Änderungen siehe Wolken	MP	27.11.2018.

Index Status Änderungsinhalt (aktuelle siehe Wolken) Gezeichnet Datum

Übersicht



± 0,00 m entspricht = +516,95 ü. NN

Plan Nr.	Leistungsphase	Planinhalt	Index	Status	Datum
S09	LPH 5 Schalpläne	Schalplan Grundriss Decke über 5.OG	I	B	16.10.2019.
Gezeichnet	MP	Geprüft		Maßstab	1:50
Projekt	Neubau eines Bürogebäudes mit automatischer Parkanlage Max-Joseph-Straße 6 80333 München				
Bauherr	ConReal Immobilien GmbH c/o KARG Real Estate GmbH Lyoner Str. 15, 60528 Frankfurt/Main				
Architekt	MAIER.NEUBERGER.ARCHITEKTEN GmbH Bavariaring 14 80336 München				
Tragwerksplanung	WOLF+ Dipl.-Ing. Jean Amaro Wolf Ingenieurbüro für Tragwerksplanung Balanstr. 73, 81541 München T +49(0)89 666 16 484				